Приложение № 2

"Утверждаю"
Председатель ЖК "Салават"
_____Т.Р. Смирнова
"20" 12 2012г

Перечень
работ,выполняемых по заявкам жителей без оплаты

№ п/п	Виды работ	Нормативный срок исполнения с момента поступл.заявок в ЖК
1	Смена прокладок, набивка сальников у водозапорной арматуры с устранением утечки	в течение смены
2	Установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке	в течение суток
3	Устранение течи или смены гибкой подводки присоединения санитарных приборов, смена выпусков, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка	в течение смены в течение смены
4	Регулировка смывного бочка с устранением утечки	в течение смены
5	Укрепление расшатанного унитаза умывальника, раковины, мойки	в течение суток
6	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, происшедших не по вине проживающих	в течение смены
7	Прочистка и промывка внутренней канализации	два раза в год
8	Наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией перегревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов, заменой неисправных полотенцесушителей (стандартных), запорной и регулирующей арматуры (вентилей, трехходовых кранов двойной регулировки, воздушных кранов)	в течение 3-х суток

Гл. инженер Амирханова Г.М.